

МЕРОПРИЯТИЯ
направленные на ликвидацию мест концентрации ДТП выявленных
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межрегионального значения Кемеровской области
по итогам 2017 года

№ п/п	Автомобильная дорога	Местоположение участка концентрации ДТП	Количество, Вид ДТП (км+м)	Первоочередные мероприятия / предложения.
1	Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий-Кемерово-Юрга, пересечение - Промышленная-Ваганово, - Подъезд к с.Ваганово АО "Автодор", Промышленновский ф-л	км 164-165 (164+150 -С)	3- Столкновения	Установлены с примыканий знаки "СТОП", разметка выполнена термопластиком, Выполнены по основной дороге шумовые полосы - 2011г, Установлены щиты АОУ, Ограничение скорости "70" - 2015г, изменения внесены в ПОДД. В 2017г были выполнены мероприятия по устройству шумовых полос, установлены знаки "50", "70" "Неровная дорога" на флуорисцентном ж/зелёном фоне, со стороны Подъезда к с.Ваганово и на а/д Промышленная-Ваганово.. <u>Перспективные мероприятия:</u> Устройство на перекрестке транспортного светофорного объекта.
2	Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк-Междуреченск, (кладбище, садовое общество, примыкания, кафе "ВСТРЕЧА" АО "Автодор", Полысаевский ф-л	км 27-28 (27+058-С 27+650-С 27+150-С)	3 - Столкновения	В 2011г. км 27-28 установлены щиты АОУ, запрещен обгон - установлены знаки, предусмотрена сплошная линия разметки инд. 1.1. и дублирование дорожных знаков инд 3.20 на проезжей части. Выполнить а/б покрытие на ПСП и устройство площадки для стоянки АМТ. Выполнить горизонтальную дорожную разметку долговечными материалами. Работы будут выполнены в 2018г.
3	Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк-Междуреченск, (г.Мыски, пешеходный переход, магазины, АЗС, СТО, вокзал, путепровод ж/д), (ОАО Новокузнецкое ДРСУ)	км 180-181 (180+570-С 180+100-Нп 180+050-С 180+800-О 180+165-Нп)	2 - Столкновения, 2 - Наезд на пешехода, 1- Опрокидывание,	В 2011г км 180-181 установлены щиты АОУ, запрещен обгон - установлены знаки, предусмотрена сплошная линия разметки инд. 1.1. , и дублирование дорожных знаков инд 3.20 на проезжей части. Выполнить горизонтальную дорожную разметку долговечными материалами. Работы будут выполнены в 2018г.
4	Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк, (Кузедеево, примыкание, АЗС "Лукойл", Кафе, Магазин), (ОАО Новокузнецкое ДРСУ)	км 199-200 (199+700-С 199+960-С 199+500-С)	3 - Столкновения	Выполнить горизонтальную дорожную разметку долговечными материалами. Выполнить дублирование знаков инд. 5.19.1(5.19.2) Пешеходный переход над проезжей частью. Выполнить устройство шумовых полос, Ограничение скоростного режима "50", "70" км/ч. Знаки продублировать на проезжей части. Знаки установить на флуоресцентном ж/зелёном фоне. Работы будут выполнены в 2018г.
5	Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк, (сплошная линия 1.1, опасные повороты, спуск, подъём), (ОАО Новокузнецкое ДРСУ)	км 243-244 (243+300-С, 243+550-С 243+500-С 243+500-Нстс 243+500-С)	4 - Столкновения 1 - Наезд на стоящее ТС	Выполнить горизонтальную дорожную разметку долговечными материалами. Установить дорожные знаки ограничение скорости "70" совместно со знаком индекса 3.20 "Обгон запрещен" на флуоресцентном ж/зеленом фоне. Работы будут выполнены в 2018г.
6	Мариинск-п.Калининский, км 2-3 (перегон, прямой участок между нас. Пунктами) (АО "ЕнисейАвтодор", ф-л "Мариинскавтодор")	км 2-3 (2+492-Нп, 2+301- Нп, 3+157-Нп)	3 - Наезд на пешехода	км 0-3(2,5км) в 2012г. установлены щиты АОУ. Прямой участок дороги (участок дороги между Мариинском и Калининским), видимость обеспечена, скоростной режим "90" допускает движение ТС с установленной скоростью. <u>Перспективные мероприятия:</u> - выполнить освещение, устройство пешеходной дорожки или тротуара совместно с перильным ограждением для пешеходов.
7	Белово-Гурьевск-Салаир, км 17-18, (примыкание), (ОАО "Автодор" Гурьевский ф-л)	км 17-19 (17+600-с 17+730-с 18+411-с 18+016-с)	4 - Столкновения	км 17-18 в 2012г. установлены щиты АОУ. - пересечение, обгон запрещен, ПП, АО, - перелом в профиле, обгон запрещен. Колея превышающая допустимые параметры. Установлены дорожные знаки "70", "50" и "Неровная дорога". Работы по устройству выравнивающего слоя на покрытии проезжей части будут выполнены в строительный сезон 2018г.

Составил:
 Главный специалист ОРС и САД
 Согласованно:
 Начальник ОРС и САД



С.А. Горшинин



В.А. Скрыльников