

"СОГЛАСОВАНО":

заместитель директора
ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса"

А.П. Протополов

" 19 / 03 / 2021 " 20 г.



"УТВЕРЖДАЮ":

заместитель директора

ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса"

В.П. Небесный

" 19 / 03 / 2021 " 20 г.



ПЕРЕЧЕНЬ МК ДТП

И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ЛИКВИДАЦИИ, ВЫЯВЛЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ РЕГИОНАЛЬНОГО И (ИЛИ) МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2020

№ п/п	Адрес МК ДТП	Вид ДТП	Погибло/ранено	Предложения / Мероприятия, первоочередные, первостепенные
1	км 80 <u>(км 79+700 – км 79+800)</u> а/д «Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол», (перегон, кривая в плане малого радиуса) (выполнено в 2020 г.)	5 столкновений	П-1 Р-6	<u>Ограничиться выполненными в 2020 г. следующими мероприятиями:</u> 1. Устройство шумовых полос на подъезде к кривой в плане с применением соответствующего скоростного режима до 50 км/ч на аварийно-опасном участке. (выполнено в 2020 г.) 2. Применение структурной (профильной) горизонтальной дорожной разметки, при этом осевую разметку выполнить желтого цвета. (выполнено в 2020 г.) 3. Предупреждающие и запрещающие дорожные знаки продублировать и выполнить на флуорисцентном фоне. (выполнено в 2020 г.) 4. Применение комплекса фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения, работающего в автоматическом режиме (превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения). (выполнено в 2020 г.)
2	км 14 <u>км 13+750 – 13+823</u> а/д «Яшкино – Поломошное», (перегон, кривая в плане малого радиуса). (выполнено в 2020 г.)	3 съезда с дороги	0-4	<u>Ограничиться выполненными в 2020 г. следующими мероприятиями:</u> 1. Продлена (увеличена) длина участка бокового удерживающего дорожного ограждения, применены дорожные знаки 1.11.1, 1.11.2 «Опасный поворот» на щитах флуоресцентного фона. (выполнено в 2020 г.)
3	км 36 <u>(км 35+600)</u> «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск», (регулируемый перекресток), (выполнено в 2020 г.)	<u>3 ДТП</u> 3 столкновения	0-5	<u>Ограничиться выполненными в 2020 г. следующими мероприятиями:</u> 1. Нанесение горизонтальной дорожной разметки из долговечных материалов (выполнено в 2020 г.) 2. Обустройство перекрестка информационными знаками 6.16 «Стоп-линия» и дорожной разметки 1.12 из долговечных материалов (выполнено в 2020 г.) 3. На подъезде к регулируемому перекрестку устройство шумовых полос, с введением соответствующего ограничения скоростного режима (выполнено в 2020 г.)

				<u>Предлагаемые мероприятия на 2021 г.:</u>
				<p>1. Реконструкция светофорного объекта (замена опор, контроллера, светофорных секций).</p> <p>2. Применение комплекса фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения, работающего в автоматическом режиме (фиксация административных правонарушений: превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, расположение транспортных средств на проезжей части).</p>
4	км 24 (км 23+50 км 23+150) а/д «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск»	<u>3 ДТП</u> 3 наезда на пешехода	0-3	<p>1. В рамках БКАД в 2021г., все автобусные остановки на участке км 14,9-22,123 будут приведены в нормативное состояние.</p> <p>2. Освещение на участке км 21-25,3 включено в программу дорожных работ на 2023-2024гг. По возможности, работы будут выполнены досрочно в 2022г.</p> <p>3. В 2021г. заказан проект на строительство пешеходных дорожек, по возможности, работы по устройству пешеходных дорожек будут выполнены в 2021г. (Тротуар частично имеется на участке от км 21,193 - 25,045).</p> <p>4. В 2021г, по всему населенному пункту, будут выполнены работы по обустройству пешеходных переходов с интеллектуальной системой освещения, в т.ч. в МК ДТП приподнятого над проезжей частью, совмещенного с искусственной неровностью.</p> <p>Первоочередные и малозатратные виды работ выполнить до 1 июля 2021г, долговечными материалами до 1 августа 2021г.</p>
5	км 19 – км 20 (км 18+850 – км 19+770) а/д «Кемерово – Анжеро-Судженск»	<u>3 ДТП</u> 3 столкновения	П-2 Р-5	<p>1. В 2021г. выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части на участке км 15,6 - 27.</p> <p>2. Внести изменения в проект организации дорожного движения (далее - ПОДД).</p> <p>3. Установить знаки 3.20 "Обгон запрещен", в т.ч. дублирующие на флуорисцентном желто-зеленом фоне.</p> <p>4. Выполнить осевую и краевые линии горизонтальной дорожной разметки инд.1.1, 1.2 со структурной поверхностью (осевую желтого цвета), краевые линии разметки - (белого цвета).</p> <p>Первоочередные и малозатратные виды работ выполнить до 1 июля 2021г, долговечными материалами до 1 августа 2021г.</p>

Главный специалист ОРС и САД



С.А. Горшинин

Начальник ОРС и САД



В.А. Скрыльников

Начальник ООДД

А.Э. Елькин



"СОГЛАСОВАНО":
 заместитель директора
 ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса"
 А.П. Протопопов
 "19" 03. 2021 20 г.



"УТВЕРЖДАЮ":
 заместитель директора
 ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса"
 В.П. Небесный
 "19" 03. 2021 20 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
 ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АВАРИЙНО-ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
 РЕГИОНАЛЬНОГО И (ИЛИ) МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2020**

№ п/п	Адрес МК ДТП	Вид ДТП	Погибло/ранено	Мероприятия, первоочередные, первостепенные
1	км 37 а/д «Белово – Гурьевск – Салаир» км 36+930 – км 36+950 (перекресток)	2 ДТП 2 столкновения	0-2	<p>1. Внести изменения в проект организации дорожного движения (далее - ПОДД) по автомобильным дорогам «Белово – Гурьевск – Салаир» и «Обход г. Гурьевска».</p> <p>2. Установить знаки индекса 3.24 "Ограничение максимальной скорости - 50 км/ч", на флуорисцентном желто-зеленом фоне.</p> <p>3. Внести изменения в проект организации дорожного движения (далее - ПОДД) по автомобильным дорогам «Белово – Гурьевск – Салаир» и «Обход г. Гурьевска».</p> <p>4. Выполнить устройство шумовых полос. Установить соответствующие дорожные знаки, на флуорисцентном желто-зеленом фоне.</p> <p>Первоочередные и малозатратные виды работ выполнить до 1 июля 2021г.</p> <p>5. Применение комплекса фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений Правил дорожного движения, работающими в автоматическом режиме (фиксация административных правонарушений: превышение скоростного режима).</p>
2	км 80+120 – км 80+130 (примыкание) а/д «Белово – Коновалово – Прокопьевск»	2 ДТП 2 столкновения	0-3	<p>1. Внести изменения в проект организации дорожного движения (далее - ПОДД). (Автомобильные дороги «Белово – Коновалово – Прокопьевск» и примыкание транспортной развязки (съезда) на км 164 а/д «Кемерово - Новокузнецк». На указанном съезде (со стороны г.Кемерово), перед пересечением с а/д «Белово – Коновалово – Прокопьевск» рассмотреть необходимость применения знака 2.5 «Движение без остановки запрещено»).</p> <p>2. Установить дорожные знаки инд. 2.5 на флуорисцентном желто-зелёном фоне.</p> <p>3. По автомобильной дороге Белово-Коновалово-Прокопьевск км 80-81, выполнить осевую и краевые линии горизонтальной дорожной разметки инд.1.1, 1.2 со структурной поверхностью (осевую желтого цвета), краевые линии разметки - (белого цвета).</p> <p>Первоочередные и малозатратные виды работ выполнить до 1 июля 2021г. долговечными материалами до 1 августа 2021г.</p>

3	<p>км 231 – км 232</p> <p>(км 231+50 – км 231+150)</p> <p>а/д</p> <p>«Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк»</p>	<p>4 ДТП</p> <p>3 столкновения</p> <p>1 наезд на стоящее ТС</p>	<p>П-2</p> <p>Р-4</p> <p>ООДД</p>	<p>1. Выполнить устранение колеиности на данном участке дороги в срок до 1 июля 2021г.</p> <p>2. Внести изменения в проект организации дорожного движения (далее - ПОДД).</p> <p>3. Выполнить осевую и краевые линии горизонтальной дорожной разметки инд.1.1, 1.2 со структурной поверхностью (осевую желтого цвета), краевые линии разметки - (белого цвета).</p> <p>4. На подъезде (на спуске) к участку кривой в плане устройство шумовых полос, с введением соответствующего ограничения скоростного режима "70 км/ч", выполнить устройство шумовых полос. Установить соответствующие дорожные знаки, на флуорисцентном желто-зеленом фоне.</p> <p>Первоочередные и малозатратные виды работ будут выполнены до 1 июля 2021г. долговечными материалами до 1 августа 2021г.</p> <p>5. В случае отсутствия недостатков ТЭС УДС применение комплекса фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений Правил дорожного движения, работающими в автоматическом режиме (фиксация административных правонарушений: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения).</p>
4	<p>км 236</p> <p>(км 235+950 – км 236+200)</p> <p>а/д «Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк»</p> <p>участок дороги после БКАД-2019</p>	<p>5 ДТП</p> <p>4 столкновения</p> <p>1 отбрасывание предмета</p>	<p>П-2</p> <p>Р-6</p> <p>ООДД</p>	<p>1. Внести изменения в проект организации дорожного движения (далее - ПОДД).</p> <p>2. Установить дорожные знаки инд. 3.20 и 3.24, на флуорисцентном желто-зеленом фоне.</p> <p>3. Выполнить осевую и краевые линии горизонтальной дорожной разметки инд. 1.1 и 1.2 со структурной поверхностью (осевую желтого цвета), краевые линии разметки - (белого цвета).</p> <p>Первоочередные и малозатратные виды работ выполнить до 1 июля 2021г. долговечными материалами до 1 августа 2021г.</p> <p>5. В случае отсутствия недостатков ТЭС УДС применение комплекса фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений Правил дорожного движения, работающими в автоматическом режиме (фиксация административных правонарушений: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения).</p>
5	<p>км 9</p> <p>(км 7+800 – км 8+600)</p> <p>а/д</p> <p>«Калтан – Малиновка»</p>	<p>2 ДТП</p> <p>2 столкновения</p>	<p>П-2</p> <p>Р-4</p> <p>ООДД</p>	<p>1. Внести изменения в проект организации дорожного движения (далее - ПОДД).</p> <p>2. Установить дорожные знаки инд. 3.20 и 3.24, на флуорисцентном желто-зеленом фоне.</p> <p>3. Выполнить осевую и краевые линии горизонтальной дорожной разметки инд. 1.1 и 1.2 со структурной поверхностью (осевую желтого цвета), краевые линии разметки - (белого цвета).</p> <p>Первоочередные и малозатратные виды работ выполнить до 1 июля 2021г. долговечными материалами до 1 августа 2021г.</p> <p>4. Применение комплекса фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений ПДД, работающими в автоматическом режиме (фиксация административных правонарушений: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения).</p>

6	<p>км 59</p> <p>(км 58+11 – км 58+900)</p> <p>а/д «Кемерово–Промышленная»</p>	<p>2 ДТП</p> <p>2 съезда с дороги</p>	<p>0-2</p>	<p>1. Устранить колейность на данном участке дороги в срок до 1 июля 2021г.</p> <p>2. Внести изменения в проект организации дорожного движения (далее - ПОДД).</p> <p>3. Выполнить осевую и краевые линии горизонтальной дорожной разметки инд. 1.1 и 1.2 со структурной поверхностью (осевую желтого цвета), краевые линии разметки - (белого цвета). Первоочередные и малозатратные виды работ выполнить до 1 июля 2021г. долговечными материалами до 1 августа 2021г.</p>
7	<p>км 10</p> <p>(км 9+800 – км 9+879)</p> <p>а/д «Кемерово – Елыкаево – Старочервово»</p> <p>участок дороги после БКАД-2019 ДТП зарегистрированы в условиях снегопада</p>	<p>2 ДТП</p> <p>2 столкновения</p>	<p>0-3</p> <p>ООДД</p>	<p>1. Внести изменения в проект организации дорожного движения (далее - ПОДД).</p> <p>2. Установить дорожные знаки инд. 1.34.1 и 1.34.2 "Направление поворота" на кривых в плане.</p> <p>3. Выполнить осевую и краевые линии горизонтальной дорожной разметки инд. 1.1 и 1.2 со структурной поверхностью (осевую желтого цвета), краевые линии разметки - (белого цвета). Первоочередные и малозатратные виды работ выполнить до 1 июля 2021г. долговечными материалами до 1 августа 2021г.</p> <p>4. Применение комплекса фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений ПДД, работающими в автоматическом режиме (фиксация административных правонарушений: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения).</p>
8	<p>км 26</p> <p>(км 25+055 – км 25+900)</p> <p>а/д «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск»</p>	<p>4 ДТП</p> <p>2 наезда на пешехода,</p> <p>2 столкновения</p>	<p>0-4</p> <p>ООДД</p>	<p>1. Освещение на участке км 21-25,3 включено в программу дорожных работ на 2023-2024гг. По возможности, работы будут выполнены досрочно в 2022г.</p> <p>2. В 2021г. будет рассмотрена возможность заказать проект, на строительство пешеходных дорожек, и выполнены работы по устройству пешеходных дорожек. (Тротуар частично имеется на участке от км 21,193 - 25,045).</p> <p>3. В 2021г по всему населенному пункту, запланировано выполнить работы по обустройству пешеходных переходов с интеллектуальной системой освещения, в т.ч. в месте концентрации ДТП, приподнятого над проезжей частью и совмещенного с искусственной неровностью.</p>

9	<p>км 122 (км 121+860 – км 121+910) а/д «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск»</p>	<p><u>2 ДТП</u> 2 наезда на пешехода</p>	<p>П-1 Р-1</p>	<p>1. Внести изменения в проект организации дорожного движения (далее - ПОДД). 2. Выполнить устройство шумовых полос. Установить соответствующие дорожные знаки на флуорисцентном желто-зеленом фоне. Первоочередные и малозатратные виды работ выполнить до 1 июля 2021г. долговечными материалами до 1 августа 2021г. В течении 2021 года проводить наблюдение за данным участком дороги.</p>
10	<p>км 17 (км 16+440 км 16+600) кривая в плане а/д «Новокузнецк – Красулино»</p>	<p><u>2 ДТП</u> 2 столкновения</p>	<p>П-2 Р-6 ООДД</p>	<p>1. Внести изменения в проект организации дорожного движения (далее - ПОДД). 2. Установить дорожные знаки инд. 3.20 и 3.24, на флуорисцентном желто-зеленом фоне. 3. Выполнить устройство шумовых полос. Установить соответствующие дорожные знаки на флуорисцентном желто-зеленом фоне. 4. Выполнить осевую и краевые линии горизонтальной дорожной разметки инд. 1.1 и 1.2 со структурной поверхностью (осевую желтого цвета), краевые линии разметки - (белого цвета). Первоочередные и малозатратные виды работ выполнить до 1 июля 2021г. долговечными материалами до 1 августа 2021г. 5. Применение комплекса фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений ПДД, работающими в автоматическом режиме (фиксация административных правонарушений: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения). Ранее выполнено на км 17+379.</p>
11	<p>км 3 (км 2+050 – км 2+060) а/д «Новокузнецк – Осинники» примыкание с а/д Обход г.Новокузнецка участок дороги после БКАД-2019</p>	<p><u>2 ДТП</u> 2 столкновения</p>	<p>П-1 Р-3 ООДД</p>	<p>1. Внести изменения в проект организации дорожного движения (далее - ПОДД). 2. Выполнить снижение скоростного режима до "50 км/ч". Выполнить устройство шумовых полос, со стороны г.Новокузнецка, г.Осинники, на подъезде к примыканию. Установить соответствующие дорожные знаки, на флуорисцентном желто-зеленом фоне. 3. Установить дорожные знаки, увеличенного типоразмера на флуорисцентном желто-зелёном фоне. 4. Вырубить кустарник, обеспечить видимость на подходах к месту примыкания, по каждой из автомобильных дорог. Первоочередные и малозатратные виды работ выполнить до 1 июля 2021г. долговечными материалами до 1 августа 2021г. 5. Применение комплекса фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений ПДД, работающими в автоматическом режиме (фиксация административных правонарушений: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения).</p>

12	км 17 (км 16+700 – км 16+800) а/д Обход г. Новокузнецка участок дороги после БКАД-2019	2 ДТП 2 столкновения	П-2 Р-7 ООДД	1. Выполнить укрепление обочины сколом срези асфальтобетона или асфальтобетонной смесью (укрепление). 2. Внести изменения в проект организации дорожного движения (далее - ПОДД). 3. Установить знаки индекса 3.24 "Ограничение максимальной скорости - 70 км/ч", на флуорисцентном желто-зеленом фоне. Первоочередные и малозатратные виды работ выполнить до 1 июля 2021г. 4. Применение комплекса фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений ПДД, работающими в автоматическом режиме (фиксация административных правонарушений: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения). Ранее выполнено на км 17+400
13	км 3 (км 2+80 – км 2+130) а/д «Обход г. Белово» ДТП на кривой в плане	2 ДТП 2 съезда с дороги	П-2 Р-2 ООДД	1. Внести изменения в проект организации дорожного движения (далее - ПОДД). 2. Установить знаки индекса 1.34.1 и 1.34.2 "Направление поворота" на протяжении кривой в плане. 3. Выполнить осевую и краевые линии горизонтальной дорожной разметки инд. 1.1 и 1.2 со структурной поверхностью (осевую желтого цвета), краевые линии разметки - (белого цвета). Первоочередные и малозатратные виды работ выполнить до 1 июля 2021г. долговечными материалами до 1 августа 2021г. 4. Применение комплекса фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений ПДД, работающими в автоматическом режиме (фиксация административных правонарушений: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения).
14	км 0 а/д «Кемерово – Анжеро-Судженск»	3 ДТП 2 столкновения 1 съезд с дороги	П-1 Р-6	1. Внести изменения в проект организации дорожного движения (далее - ПОДД). 2. Выполнить устройство шумовых полос. Установить соответствующие дорожные знаки на флуорисцентном желто-зеленом фоне. Первоочередные и малозатратные виды работ выполнить до 1 июля 2021г.

Главный специалист ОРС и САД



С.А. Горшинин

Начальник ОРС и САД



В.А. Скрьльников

Начальник ООДД

А.Э. Елькин